PRAXISLEITFADEN / SEPTEMBER 2026

Vorbereiten eines tragenden Wanddurchbruchs

Entwurfsfragen, Unterlagen und Ausführungsvereinbarungen.

Hinweise sind keine Bestätigung

Die Lage einer Wand, die Spannrichtung einer Decke und darüberliegende Bauteile können auf eine tragende Funktion hinweisen. Allein das Klopfen an eine Wand oder das Messen ihrer Dicke ermöglicht keine zuverlässige Aussage.

Schauen Sie sich den gesamten Transportweg an

Der Tragwerksplaner beurteilt, wie Geschossdecke, Dach und darüberliegende Wände ihre Lasten abtragen. Auch Wände, die vorwiegend der Aussteifung dienen, können konstruktiv relevant sein.

Ihr Bauvorhaben vorbereiten

- [ ] Zeichnungen der Ober- und Untergeschosse
- [ ] Gewünschte Öffnung und Abmessungen
- [ ] Fotos von barrierefreien Verbindungen
- [ ] Frühere Änderungen am Haus

Dieser Leitfaden hilft Ihnen, relevante Informationen und Fragen zusammenzustellen. Beurteilung und Planung werden auf Ihr Gebäude und Ihren Auftrag abgestimmt.

IHR PROJEKTBLATT

Von Erkenntnissen zu Vereinbarungen

Nutzen Sie dieses Arbeitsblatt im Gespräch mit Planer, Tragwerksplaner oder Bauunternehmen. Halten Sie unbekannte Angaben als offene Punkte fest.

Thema	Ihre Notiz / Vereinbarung
Gewünschte Eröffnung	
Überkopfkonstruktion	
Vorhandene Zeichnungen	
Temporäre Unterstützung	
Auftrag und Zeichnungsstand	
Ausführungsabstimmung	

Die Bauphase erfordert eine eigene Beurteilung

Beim Entfernen eines tragenden Bauteils ist die neue Konstruktion oft noch nicht wirksam. Die Lasten müssen in dieser Phase über einen anderen Lastpfad aufgenommen werden.

Weiterlesen und Ihr Bauvorhaben besprechen

Woran erkennt man eine tragende Wand?

Temporäre Abstützung und Abstützungsplan